

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKONCZENIE	POW.
1/01	Mieszkanie 2 pokoje	wyk. indywidualne	37,45
1/02	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	52,45
1/03	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	57,03
1/04	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	51,90
1/05	Mieszkanie 2 pokoje	wyk. indywidualne	37,50
1/06	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	59,15
1/07	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	58,84
1/08	Mieszkanie 2 pokoje	wyk. indywidualne	37,50
1/09	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	51,93
1/09	Mieszkanie 3 pokoje	wyk. indywidualne	62,44
1/11	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,76
1/12	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,72
1/13	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,72
1/14	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,72
1/15	Korytarz	gres	12,26
1/16	Korytarz	gres	8,01
1/17	Schody PD	gres	18,17
1/18	Schody PN	gres	18,17
1/19	Korytarz	gres	20,16
1/20	Korytarz	gres	9,31
1/21	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	6,91
1/22	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,06
1/23	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,98
1/24	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	3,72
1/25	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	5,45
1/26	Komórka lokatorska	wyk. indywidualne	5,83
RAZEM PUM			506,19
RAZEM POW. NETTO			636,14

LEGENDA

- ŻELBET
- BLOCKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - YTONG
- BLOCKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_{a1} > 50dB$ i TERMICZNEJ $U_c = 1W/m^2K$
- BLOCKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - BELIT

IZOLACJA CIĘPLNA LUB AKUSTYCZNA

+5,02 RZĘDZA WYKONCZONEGO POZIOMU

+4,91 RZĘDZA KONSTRUKCYJNA

OZNACZENIE PRZEKROJU


OZNACZENIE PRZEKROJU

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wylotczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.



Objekt: Zespół dwóch budynków mieszkalno-usługowych na działce nr 29, Kamieniec Wrocławski		
Inwestor: APP Sp. z o.o. S.K. ul. Przemysłowa 27, Ostrzeszów	Nr rysunku A3	
Projekt budowlany	1 : 100	data VIII 2016
Treść rys.: Budynek A - Rzut I piętro		
Architektura projektant: mgr inż. arch. Marek Szapiel upr. bud. nr: WP-01A/OKK/UpB/65/2009		
Architektura sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Janiak upr. bud. nr: WP-01A/OKK/UpB/61/2009		